

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

COMMITTENTI
DADO S.p.a.
Via Sanguettara n.10 - San Martino di Lupari (PD)

P.d.L Area ex-Zulian in via Piovego - ARSEGO (PD)

CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	AGG.	DATA	DESCRIZIONE
		02	Settembre 2026	Integr. richiesta Comune
		01	Luglio 2026	Integraz 2°Conf. Servizi
		00	Giugno 2024	EMMISSIONE PUA
	N. file: 1199_DADO_ARSEGO-PUA_R06			

STUDIO PREVEDELLO - CAMPOSAMPIERO - S. GIORGIO D. PERTICHE (PD)

Ditta :
DADO SPA
Via Altinia
Mogliano Veneto (TV)

OGGETTO: Lavori di realizzazione PUA Area ex Zulian

Computo Metrico Estimativo

ART.	TIP.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO Zona C2/04	IMPORTO Zona Fc/08
		3*2*6		36,00		0,00	0,00	0,00
		la formula sopra citata deve rimanere sempre evidente in quanto e' la riga campione per fare il cme. stampare e scrivere dalla cella 10						
0	A0) DEMOLIZIONI	Onere per la eliminazione dell'impianto illuminazione pubblica esistente, completa di pali, luminarie, pozzetti, cavi ecc						
		A corpo	corpo	1,00				
		Totale	corpo	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	A) STRADE E PARCHEGGI	Scoticamento e spianamento del terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con idonei mezzi meccanici, compresi: il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate ed il relativo smaltimento compreso. Spessore medio di scoticamento cm 10. Misurazione superficie effettiva.						
		zona C2						
		Parcheggio lato ovest:	mq.	321,50				
		Marciapiede lato ovest:	mq.	243,64				
		Strada lato ovest:	mq.	1.012,60				
		zona Fc						
		Marciapiede lato est	mq.	194,05				
		Marciapiede lungo via Piovego	mq.	104,00				
		Strada + Area Carrabile lato est:	mq.	969,53				
		zona Fc (a servizio zona C2)						
		Bacino invaso	mq.	1.245,00				
		Totale	mq.	4.090,32	2,50	10.225,80	7.056,85	3.168,95
2		Spianamento del terreno per ricavo idonee livellette, eseguito con mezzi meccanici e movimento medio di terreno H. cm 20, compreso l'estirpazione di ceppaie, trasporto in rilevato per ricariche e ragguaglio superfici all'interno della Lottizzazione ed allontanamento dei materiali di risulta non idonei alle discariche autorizzate. Misurazione volume effettivo a sezioni ragguagliate.						
		zona C2						
		(321,5+243,64+1012,6)*0,2	mc.	315,55				
		zona Fc						
		(194,05+969,53)*0,2	mc.	232,72				
		Totale	mc.	548,26	9,50	5.208,51	2.997,71	2.210,80
3		Scavo a sezione aperta di sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza e ricavo cassonetti per piazzali, strade, marciapiedi e risanamenti in genere, eseguito con mezzi meccanici ed a mano. Compreso nel prezzo l'esecuzione di ricariche, il ricavo livellette con carico, trasporto nell'area della Lottizzazione, anche in rilevato, su indicazione della D.L., dei materiali di risulta per la sistemazione delle zone a verde ed allontanamento di quello non utilizzabile od eccedente alle discariche autorizzate. Spessore medio dello scavo cm 25. Misurazione superficie effettiva a sezioni ragguagliate.						
		zona C2						
		Strade e parcheggi lato ovest:						
		(321,5+243,64)*0,25	mc.	141,29				
		Marciapiede lato ovest:						
		243,64*0,2	mc.	48,73				
		Risezionamento fossato lato ovest:	mc.	30,00				
		Risezionamento fossato lato nord:	mc.	66,00				
		zona Fc						
		Strada + Area Carrabile lato est:						
		969,53*0,3	mc.	290,86				
		Marciapiede lato est:						

3 bis	194,05*0,2	mc.	38,81				
	Marciapiede lungo via Piovego						
	104*0,2	mc.	20,80				
	zona Fc (a servizio zona C2)						
	invaso						
	(1245)*0,9	mc.	1.120,50				
	Totale	mc.	1.756,98	17,00	29.868,69	23.910,72	5.957,97
	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto (TNT) con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare come armante, grammatura 110 gr/mq, su sottofondi stradali, compreso le sovrapposizioni, risvolti, gli sfridi ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.						
	zona C2						
	Strada lato ovest	mq.	1.012,60				
4	Raccordo alla viabilità esistente lato ovest	mq.	80,00				
	Parcheggio lato ovest:	mq.	321,50				
	Marciapiede lato ovest:	mq.	243,64				
	zona Fc						
	Strada	mq.	969,53				
	Raccordo alla viabilità esistente lato est	mq.	175,00				
	Totale	mq.	2.802,27	2,50	7.005,68	4.144,35	2.861,33
	Sottofondi e rilevati per strade, marciapiedi e parcheggi formati con materiali misti ghiaiosi da cava o fiume (tout-venant), purché scevri di materie organiche ed argillose, compresa indennità di cava, e dati in opera compreso ogni onere relativo alla preparazione, stesa, compattazione meccanica dei materiali con rullo vibrante ed apposita macchina compattatrice in uno o più strati e quant'altro occorra per darli finiti, perfettamente sagomati e compatti. Misurazione in pianta superficie effettiva.						
	zona C2						
	Strade e parcheggi lato ovest:						
5	(1012,6+321,5)*0,25	mc.	333,53				
	Marciapiede lato ovest:						
	243,64*0,2	mc.	48,73				
	Raccordi alla viabilità esistente lato ovest:	mc.	20,00				
	zona Fc						
	Strada lato est:						
	(409,53)*0,25	mc.	102,38				
	Area Carrabile lato est:						
	(35*16)*0,4	mc.	224,00				
	Marciapiede lato est:						
	194,05*0,2	mc.	38,81				
	Marciapiede lungo via Piovego						
	104*0,2	mc.	20,80				
	Raccordi alla viabilità esistente lato est:	mc.	35,00				
	Totale	mc.	823,25	43,00	35.399,56	17.296,88	18.102,68
	Fornitura e posa in opera di materiale arido proveniente da alvei di fiume o da cava di prestito, granulometricamente stabilizzato, compreso ogni onere relativo alla preparazione, stesa e compattazione con rullo statico, pronto per ricevere lo strato di "bynder". Peso specifico Kg 1600/mc. Spessore medio dello strato cm 10 accertabili a compattazione ultimata. Misurazione in pianta superficie effettiva.						
	zona C2						
	Strade e parcheggi lato ovest:						
	(1012,6+321,5)*0,1	mc.	133,41				
	Marciapiede lato ovest:						
	243,64*0,1	mc.	24,36				
	Raccordi alla viabilità esistente lato ovest:	mc.	8,00				
	zona Fc						
	Strada + Area Carrabile lato est:						
	969,53*0,1	mc.	96,95				
	Marciapiede lato est:	mc.	24,00				
	Marciapiede lungo via Piovego						
	104*0,2	mc.	20,80				
	Raccordi alla viabilità esistente lato est:	mc.	17,50				
	Totale	mc.	325,03	58,00	18.851,57	9.614,89	9.236,67

6		Costruzione strato bituminoso di collegamento (bynder) fra il sottofondo in materiale arido ed il tappeto di usura superficiale, costituito da uno strato di impasto a caldo di sabbia e pietrisco di frantoio, pezzatura 0-25, con bitume in ragione di kg 80/mc di inerte, steso a caldo con macchina vibrofinitrice ed a mano, costipato con rullo statico da 6-8 tonnellate. Spessore bynder $\geq$ cm.7, misurati a costipazione ultimata. Misurazione in pianta superficie effettiva. zona C2 Strada lato ovest mq. 1.012,60 Raccordo alla viabilità esistente lato ovest mq. 80,00 zona Fc Strada lato est: mq. 409,53 Raccordo alla viabilità esistente lato est mq. 175,00 Totale mq. 1.677,13	15,50	25.995,52	16.935,30	9.060,22
7		Costruzione di manto protettivo di pavimentazione stradale (tappeto), in conglomerato bituminoso, costituito da pietrischetto di varie pezzature, da 0 a 12 mm, compreso: pulizia delle superfici da pavimentare; emulsione di ancoraggio in ragione di kg 1/mq di emulsione bituminosa al 50% di bitume; stesa a caldo con macchina vibrofinitrice ed a mano, cilindratura con rullo da 6-8 tonn. Spessore tappeto $\geq$ cm.3, misurazione a costipazione ultimata. Misurazione superficie effettiva, in pianta. zona C2 Strada lato ovest mq. 1.012,60 Raccordo alla viabilità esistente lato ovest mq. 80,00 zona Fc Strada lato est mq. 409,53 Raccordo alla viabilità esistente lato est mq. 175,00 Totale mq. 1.677,13	8,50	14.255,61	9.287,10	4.968,51
8		Sigillatura finale su tappeto di usura con spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1.00 kg/mq e contemporaneo spargimento di sabbia essiccata a completa saturazione. Misurazione in pianta superficie effettiva. zona C2 Strada lato ovest mq. 1.012,60 Raccordo alla viabilità esistente lato ovest mq. 80,00 zona Fc Strada lato est mq. 409,53 Raccordo alla viabilità esistente lato est mq. 175,00 Totale mq. 1.677,13	3,50	5.869,96	3.824,10	2.045,86
8	bis	Pavimentazione carrabile in betonelle di calcestruzzo drenanti, spessore 8 cm., compresa la fornitura e costruzione del piano di posa in ghiaia, spessore 4 cm., misurati a costipazione ultimata. Misurazione in pianta superficie effettiva. zona C2 Parcheggi lato ovest mq. 321,50 Totale mq. 321,50	43,00	13.824,50	13.824,50	0,00
8	tris	Fornitura e posa in opera di pavimentazione da esterno in massello autobloccante di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato al quarzo, nel modello ROLLER DOPPIO T della ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 16X20, spessore cm 8, nella colorazione Grigio cemento (oppure Rosso, oppure Nero), dotato di bordo superiore a vista dritto e con distanziatori laterali. La parte a vista, di spessore non minore a 4 mm, dovrà essere prodotta con sabbie naturali di quarzo (classe 0-3 mm) ben assortite e colorata con ossido inorganico. A posa ultimata la pavimentazione andrà fugata con sabbia fine di fiume fino a completo rifiuto zona Fc Area Carrabile lato est mq. 560,00 Totale mq. 560,00	49,00	27.440,00	0,00	27.440,00

8	quater	Onere per la rettifica stradale a sud del lotto di pertinenza, compreso eventuale demolizioni, scavi, i diversi tratti della pavimentazione stradale compresi ammorsamenti e ripristini, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.							
		zona Fc Area lato Sud	corpo	1,00					
		Totale	corpo	1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		B) CORDONATE E MARCIAPIEDI							
9		Fornitura e posa in opera di cordonate in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione cm.12÷15x25÷28, con superficie vista lisciata, asse rettilineo e curvo, inclusi pezzi speciali per ingressi carrai, angoli, voltatesta e curve. Compreso: scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta; costruzione sottofondo e rinfilanco di posa in conglomerato di cemento a resistenza caratteristica R'bk>=250 kg/cmq sigillatura dei giunti con malta di cemento. Misurazione in asse.							
		zona C2 zona Fc e lungo via Piovego		250,00					
		Totale	ml	415,00	29,00	19.285,00	7.250,00	12.035,00	
10		Massetto di sottofondo in conglomerato di cemento a resistenza caratteristica R'bk >= 200 Kg/cmq, per formazione piano di posa delle pavimentazioni dei marciapiedi, compreso: - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata Ø6 a maglia quadra di lato cm 20, in acciaio Feb 44k - il ricavo di giunti di dilatazioni ogni ml. 5.00. Spessore massetto cm.10÷12. Misurazione superficie effettiva in pianta.							
		zona C2 zona Fc e lungo via Piovego	mq.	243,64					
		Totale	mq.	291,55	36,00	19.266,84	8.771,04	10.495,80	
11		Costruzione di manto protettivo di pavimentazione marciapiedi, in conglomerato bituminoso, costituito da pietrischetto di varie pesature, da 0 a 12 mm, compreso: pulizia delle superfici da pavimentare; emulsione di ancoraggio in ragione di kg 1/mq di emulsione bituminosa al 50% di bitume; steso a caldo con macchina vibrofinitrice ed a mano, cilindratura con rullo da 6-8 tonn. Spessore tappeto ≥ cm.2, misurato a costipazione ultimata. Misurazione superficie effettiva.							
		zona C2 zona Fc e lungo via Piovego	mq.	243,64					
		Totale	mq.	291,55	12,00	6.422,28	2.923,68	3.498,60	
12		Sigillatura finale su tappeto di usura con spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1.00 kg/mq e contemporaneo spargimento di sabbia essiccata a completa saturazione. Misurazione in pianta superficie effettiva.							
		zona C2 zona Fc e lungo via Piovego	mq.	243,64					
		Totale	mq.	291,55	3,60	1.926,68	877,10	1.049,58	
		C) RETE ACQUE METEORICHE							
14		Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo rotocompresso con giunto a bicchiere, compresi: la preparazione del piano di posa con sabbia granita; la sigillatura dei giunti con malta di cemento dosata a q.li 4/mc di sabbia; lo scavo del terreno fino alle profondità di ml.1,50÷1,80; il completo rinterro con la fornitura e posa in opera di materiale arido costipato. Misurazione in asse.							
	a)	Diametro interno cm.80							
		zona C2	ml	92,00					
		Totale	ml	92,00	160,00	14.720,00	14.720,00	0,00	
	b)	Diametro interno cm.60							
		zona Fc	ml	79,20					

15	c)	Zona invaso laminatore	ml	56,75	110,00	14.954,50	0,00	14.954,50
		Totale	ml	135,95				
		Diametro interno cm.40	ml	51,20	68,00	3.481,60	0,00	3.481,60
		zona Fc	ml	51,20				
		Totale	ml					
		Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, completo di :caditoia in ghisa sferoidale; sigillatura dei giunti con malta di cemento a kg. 400 per mc.; con tutti gli oneri relativi, incluso, lo scavo ed il rinterro con materiale arido costipato. Dimensioni utili interne, cm.80x80x80÷100						
		zona C2	n.	10,00	850,00	17.850,00	8.500,00	9.350,00
		zona Fc	n.	11,00				
		Totale	n.	21,00				
16		Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato, completo di chiusino in ghisa sferoidale compresa la sigillatura dei giunti con malta di cemento a kg. 400 per mc. ed il completo reinterro con materiale arido costipato. Dimensioni utili interne 100x100x100÷120			1.100,00	15.400,00	5.500,00	9.900,00
		zona C2	n.	5,00				
		zona Fc	n.	7,00				
		zona Fc (LAMINATORI)	n.	2,00	1.100,00	15.400,00	5.500,00	9.900,00
		Totale	n.	14,00				
17		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. tipo 302 extra (colore arancio) Ø16÷20, per condotte orizzontali e/o inclinate, compresi: I pezzi speciali valutati cadauno pari a m 1,50 di tubo; il letto di posa e rivestimento in sabbia dello spessore minimo di cm 20; lo scavo e rinterro con materiale arido costipato. Misurazione in asse.			48,00	4.286,40	2.781,60	1.504,80
		zona C2	ml	57,95				
		zona Fc	ml	31,35				
		Totale	ml	89,30				
20		D) RETE ACQUE NERE						
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. tipo 312-313 PN 16 UNI 7441-75 diametro interno cm.25 per condotte orizzontali, compresi: pezzi speciali valutati cadauno pari a m 1,50 di tubo; letto di posa e rivestimento in sabbia dello spessore minimo di cm.20; lo scavo ed il rinterro con materiale arido costipato. Misurazione in asse.			53,00	5.872,40	5.872,40	0,00
		zona C2	ml	45,00				
		zona Fc (a servizio zona C2)	ml	65,80				
		Totale	ml	110,80				
20	bis	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. tipo 312-313 PN 16 UNI 7441-75 come sopra, diametro interno cm.16. Misurazione in asse.			47,00	723,80	723,80	0,00
		zona C2	ml	15,40				
		Totale	ml	15,40				
21		Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare in calcestruzzo vibrato ed armato tipo "Komplet" con il fondo e la parete fino ad una altezza di cm 50, resinati, completo di prolunghe, innesti per condotte in pvc e/o ghisa, soletta per carichi di I^a categoria in calcestruzzo e chiusino per carichi stradali di 400 KN in ghisa sfroidale del diametro di cm 62,5 senza fori di areazione, inclusi lo scavo ed il rinterro con materiale arido costipato. Diametro Ø800 H=ml.1,80÷2,00. Cadauno.			1.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		zona C2	n.	3,00				
		zona Fc (a servizio zona C2)	n.	7,00				
		Totale	n.	10,00				

21	bis	Realizzazione di innesto su condotta esistente. La lavorazione comprende: Doppio taglio longitudinale del pavimento in conglomerato bituminoso per la successiva realizzazione di scavo in trincea. Compreso lo scavo, la posa di tubazione in P.V.C. tipo 312-313 PN 16 UNI 7441-75 diametro interno cm.25 per condotte orizzontali, compresi: pezzi speciali valutati cadauno pari a m 1,50 di tubo; letto di posa e rivestimento in sabbia dello spessore minimo di cm.20, la fornitura e posa di n° 4 pozzetti circolare in calcestruzzo vibrato ed armato tipo "Komplet" con il fondo e la parete fino ad una altezza di cm 50, resinati, completo di prolunghe, innesti per condotte in pvc e/o ghisa, soletta per carichi di I^ categoria in calcestruzzo e chiusino per carichi stradali di 400 KN in ghisa sferoidale del diametro di cm 62,5 senza fori di areazione, inclusi lo scavo ed il rinterro con materiale arido costipato. Diametro Ø800 H=ml.1,80+2,00 la costruzione di eventuale pozzetto di raccordo ed ispezione, in opera. Compreso il rinterro con materiale di recupero dello scavo e nuovo materiale arido costipato e la risistemazione degli strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso. . Compreso Onere per il collegamento (innesto) a condotta esistente. Lunghezza del progetto							
		Totale	n.	1,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
22		Fornitura e posa in opera di pozzetto diametro Ø 40+50 in calcestruzzo vibrato ed armato tipo "Giro" o "Uponor", per allacciamento utenze, con le pareti ed il fondo resinati, completo di sigillo circolare in ghisa sferoidale, inclusi lo scavo ed il rinterro con sabbia. Cadauno.	n.	3,00					
		Totale	n.	3,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
		E) PREDISPOSIZIONE PER UTENZE							
23		Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di pvc corrugato Ø125 mm., complete di idoneo passacavo, compreso lo scavo del terreno e la preparazione del letto di posa ed il rinfilanco di sabbia granita ed il completo rinterro in materiale arido costipato. Misurazione in asse.							
		zona C2/Fc – Rete Telefonica (66,45+87,35+14,75+9,92+14,05+41+42+22)	ml	297,52					
		zona C2/Fc – Rete Elettrica (19,8+8,05+28,1+6,85+21,3+27,7+21,7+9,56)	ml	143,06					
		Lato ovest – Illuminazione pubblica (15,5+25+25+25)	ml	90,50					
		Lato est – Illuminazione pubblica (14+14+14+14+14+2+14+18,7+24,5+21)	ml	150,20					
		Totale	ml	681,28	21,00	14.306,88	11.152,68	3.154,20	
24		Fornitura e posa in opera di pozzetti utenze in c.a. dimensioni 125*80 con chiusini in ghisa sferoidale 120*60, compreso: lo scavo del terreno; la preparazione del letto di posa di sabbia granita ed il completo rinterro in materiale arido costipato. Cadauno.							
		zona C2/Fc – Rete Telefonica	n.	9,00					
		zona C2/Fc – Rete Elettrica	n.	5,00					
		Lato ovest – Illuminazione pubblica	n.	5,00					
		Lato est – Illuminazione pubblica	n.	9,00					
		Totale	n.	28,00	750,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
25		Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed ispezione, dim. 80 x 80 x 60+80 con chiusino in ghisa a passo d'uomo; compreso: lo scavo del terreno; la preparazione del letto di posa di sabbia granita ed il completo rinterro in materiale arido costipato. Cadauno.							
		Rete ENEL e Telefonica:							
		zona C2/Fc	n.	6,00					
		Totale	n.	6,00	450,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
25	bis	Fornitura e posa in opera di colonnina. Cadauno.	n.	2,00					
		Lato ovest utenza ENEL:	n.	3,00					
		Lato ovest utenza Telefonica:	n.	5,00	1.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
25	tris	Nuova cabina E-distribuzione	n.	1,00		50.000,00	50.000,00		
		F) ILLUMINAZIONE PUBBLICA							

26		Costruzione plinti in c.a. per basamenti pali illuminazione pubblica, completi di pozzetto, con chiusino in ghisa sferoidale, compreso lo scavo, il completo reinterro con materiale arido costipato e la sigillatura dei giunti con malta di cemento. Sezione							
	a)	Zona C2 - illuminazione Pubblica: dim. 100x80x820	n.	5,00					
	b)	Zona Fc - illuminazione Pubblica: dim. 100x80x820	n.	3,00					
		Totale	n.	8,00	450,00	3.600,00	1.350,00	2.250,00	
27		Fornitura e posa in opera di pali di sostegno corpi illuminanti in acciaio tronco conici, zincati e verniciati a caldo con polveri epossidiche; diametro alla base di cm.8,÷10, H=ml.8 fuori terra. +morsetteria zona C2 Zona Fc	n.	5,00					
			n.	3,00					
		Totale	n.	8,00	650,00	3.250,00	1.950,00	1.300,00	
28		Fornitura e posa di corpi illuminanti a LED tipo "TESTA-PALO", su pali in acciaio tronco conici H=ml.4,00 Zona Fc	n.	6,00					
		Totale	n.	6,00	460,00	2.760,00	0,00	2.760,00	
28	bis	Fornitura e posa in opera di linee in cavo FG (O) R. Misurazione in asse.							
	a)	Sez. 2-3x2,5 – alimentazione corpo illuminante zona C2 Zona Fc	ml	180,00					
			ml	205,00					
		Totale	ml	385,00	8,50	3.272,50	1.530,00	1.742,50	
	b)	Sez. 2-3x6 – su condotta in PVC interrata zona C2 Zona Fc	ml	180,00					
			ml	205,00					
		Totale	ml	385,00	8,50	3.272,50	1.530,00	1.742,50	
29		Fornitura e posa quadro elettrico.	n.	1,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
	G)	RETI DI DISTRIBUZIONE UTENZE							
30		Costruzione rete di alimentazione e distribuzione acqua potabile, con tubi in polietilene Ø 2', compresi pezzi speciali per innesto al contatore. Misurazione in asse. zona C2/Fc	ml.	200,00					
		Totale	ml.	200,00	19,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
30	bis	Onere per la continuazione della rete di alimentazione e distribuzione acqua potabile, per il collegamento alla rete principale Misurazione in asse. zona C2/Fc	ml.	110,00					
		Totale	ml.	110,00	19,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
	I)	SEGNALETICA STRADALE:							
33		Segnaletica orizzontale stradale e per parcheggi, mediante l'esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza di cm 12 in tratti continui o discontinui, con l'impiego di idonee vernici rifrangente in ragione gr 120 per ml, previa preparazione del fondo con accurata pulizia. Misurazione in asse. zona C2 Zona Fc	ml	360,00					
			ml	415,00					
		Totale	ml	775,00	0,90	697,50	324,00	373,50	
34		Esecuzione di frecce, scritte, zebrature, mediante l'impiego di vernice rifrangente bianca, in quantita' non inferiore a 1300 gr/mq, previa preparazione del fondo con accurata pulizia. Misurazione, per scritte e frecce, secondo il minimo rettangolo circoscritto e per le zebrature al mq effettivo. zona C2 Zona Fc	mq.	62,40					
			mq.	50,00					
		Totale	mq.	112,40	4,50	505,80	280,80	225,00	

35		Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale stradale (circolare e triangolare) in lamiera di acciaio zincato laminato a freddo sp. 10/10 mm con superficie rifrangente, posizionata secondo indicazioni della D.L. e rispondente alle norme vigenti, compreso: piantana ad "U" e ferramenta di fissaggio in acciaio zincato; demolizione marciapiede per infilaggio sostegni, ancoraggio degli stessi con getto in cls. e successivi ripristini. Cadauno.							
		zona C2	n.	8,00					
		Zona Fc	n.	5,00					
		Totale	n.	13,00	200,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00	
	L)	VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO							
36		Sistemazione aree a verde mediante spianamento del terreno, con allontanamento dei materiali aridi alle discariche pubbliche; sistemazione superficiale del terreno comprese le necessarie ricariche in terra vegetale e ricavo idonee pendenze per il dislivello delle acque meteoriche; preparazione con fresatura e concimazione dello strato superiore del terreno e semina a prato stabile. Misurazione in pianta superficie effettiva.							
		zona C2	mq.	400,00					
		Zona Fc	mq.	3.790,00					
		Totale	mq.	4.190,00	2,40	10.056,00	960,00	9.096,00	
37		Fornitura e messa a dimora di alberatura di essenze autoctone, dimetro Ø6+8, compreso scavo del terreno, la fornitura e posa in opera di idonei tutori e controventature. Cadauno.							
		zona C2	n.	12,00					
		Carpino Bianco							
		Zona Fc							
		Acero Campestre 4 - Pero da Fiore 3 - Cornoio 3 - Salice Contorto 2 - Frassino Angustifolia 15 - Carpino Bianco 6	n.	33,00					
		Totale	n.	45,00	185,00	8.325,00	2.220,00	6.105,00	
37	bis	Fornitura e posa di arbusti per la realizzazione di bordure e aiuole, mix arbustivo Cadauno.							
		zona C2	n.	5,00					
		Mix							
		Zona Fc	n.	18,00					
		Mix	n.	23,00	50,00	1.150,00	250,00	900,00	
38		Fornitura e posa in opera di panchina in profilati metallici completa di basamenti in c.a.							
		zona C2	n.	3,00					
		Zona Fc	n.	3,00					
			n.	6,00	1.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	
39		Fornitura e posa in opera di cestino, in profilati metallici per la raccolta di rifiuti, completo di basamento in c.a.							
		zona C2	n.	2,00					
		Zona Fc	n.	3,00					
				5,00	900,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00	
		Sommano			Euro	517.971,06	325.999,50	191.971,56	
		Arrotondamento			Euro	2.028,94	-999,50	3.028,44	
		Totale			Euro	520.000,00	325.000,00	195.000,00	
							OPERE IN ZONA C2	OPERE IN ZONA Fc e fuori ambito	

